



企业（点位）名称：

运　营　单　位：山东龙发环保科技有限公司

报　告　日　期：2025.05.19

山东旭正检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号：[redacted]

[redacted]

[redacted]

表 1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器	控制指标	控制要求	样品数量要求
化学需氧量（COD_{Cr}）	采用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品	±10%	1
	实际水样 COD_{Cr}<30mg/L（用浓度为 20~25mg/L 的标准物质或标准样品替代实际水样进行测试）	绝对误差不超过±5mg/L	比对试验总数应不少于 3 对，当比对试验数据为 3 对时至少有 2 对满足要求；4 对时应至少有 3 对满足要求；5 对以上时不少于 4 对满足
	30mg/L<实际水样 COD_{Cr}≤60mg/L	相对误差不超过±30%	
	60mg/L<实际水样 COD_{Cr}<100mg/L	相对误差不超过±20%	



报告编号：BD250408[illegible]

自动检测设备比对检测结果

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场检测日期	2025.05.13
测点名称	DW001 废水排放口	分析日期	2025.05.13
工况	生产设备正常稳定运行	样品类型	废水
测试项目	CODcr	在线仪器测量范围	10-1000mg/L

质控水样比对结果

样品编号	采样时间	在线仪器测定值（mg/L）	质控样测定值（mg/L）	比对误差		结果	备注
				绝对误差（mg/L）	相对误差（%）	评定	
25BD04082GB1001	09:06	499.356	500	—	-0.129	合格	—

25BD04082GB2001	09:06	44.675	45	—	-0.722	合格	—
25BD04082DB2001	09:58	1.604	1.5	+0.104	—	合格	—
25BD04082DB2002	10:46	1.616	1.5	+0.116	—	合格	—

检 测 报 告

报告编号：[illegible]2504082

排污企业名称	[illegible]有限公司	现场检测日期	2025.05.13
测点名称	DW001 废水排放口	分析日期	2025.05.13
工况	生产设备正常稳定运行	样品[illegible]	[illegible]

现场采样[illegible]

技术说明

仪器类型	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器出厂编号	检出限
在线仪器	—	流量在线监测仪	—	20152389	—
实验室仪	电表式明渠流量计	便携式多普勒流量	WSD-20[illegible]	2022031410	—

比对结果	合格

项目单位为 m^3

报告编制人：[illegible] 报告审核人：[illegible] 报告签发人：[illegible]

日 期：2025.5.19 日 期：2025.5.19 日 期：2025.5.19

检 测 报 告

报告编号：[redacted]

附录 企业基本情况

企业名称	山东万达化工有限公司		
地址	永新路 68 号	邮编	257000
联系人	周振科	电话	1386[redacted]
废水处理工艺	化工废水：化工集水池+[redacted]+浮+砂滤		
处理设施设计处理能力（t/d）	15000	处理设施实际处理能力（t/d）	3000-3500
废水排放去向	胜坨镇第二污水处理厂	[redacted]	

自动监测项目	CODcr	氨氮	流量计
设备安装时期	2018.1	2018.1	2015.9
设备编号	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]